



COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO

III° Settore – Lavori Pubblici Ripartizione LL.PP.

Perizia per i lavori di manutenzione stradale nel territorio comunale di Cinisi.

RELAZIONE TECNICA- ILLUSTRATIVA

Premesso che:

- Facendo seguito alle numerose segnalazioni da parte dei VV.UU. circa la presenza di buche e dissesti vari in alcune vie, causa di incidenti a persone e veicoli;
- E' intendimento dell'Amministrazione Comunale la sistemazione di alcune strade site nel centro urbano e fuori centro urbano, ricadenti nel Comune Di Cinisi;
- per quanto sopra l' A.C. ha dato incarico a quest' Ufficio Tecnico di provvedere alla redazione di una perizia;
- Il sottoscritto tecnico incaricato, ha provveduto alla redazione della perizia di che trattasi.

LOCALIZZAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO:

La proposta progettuale interessa alcune strade quali:

- Via Delle Fastuche;
- Via G. Fava;
- Via Miglioranzi;
- Via G. Orlando;
- Via G. V. Artale;
- Plessi scolastici (via sacramento);
- Dissesti ne buche nel territorio comunale.

PROPOSTA PROGETTUALE:

Gli interventi previsti in progetto sono:

- Pulizia delle cunette da sterpaglie e sfabbricidi:

- Esecuzione di fondazione stradale in tout-venant;
- Risagomatura del piano stradale con conglomerato bituminoso;
- Scarificazione piano stradale e trasporto a discarica materiale di risulta;
- Bitumatura con conglomerato bituminoso (tappetino d'usura) con idonea vibrofinitrice.

QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo della perizia ammonta ad **€.150.000,00** così distribuito:

A) Importo complessivo dei lavori	€.120.000,00
di cui:	
a) per lavori a base asta	€.116.400,00
b) oneri per la sicurezza (3%)	€. 3.600,00

B) Somme a disposizione dell' Amm.ne:	
a) per IVA al 22% di (A)	€. 26.400,00
b) per spese tecniche (2,%)	€. 2.400,00
c) imprevisti	€. 1.200,00
	=====
	€. 30.000,00

Cinisi,li.....

Il Tecnico incaricato
geom. Evola Vincenzo